



PREFEITURA DE
PARACURU
Uma nova história!



UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE -UBS CAMPO DE SEMENTE

Date: 15/01/2014

100



PAGINA 9 - NOVO PAC

Date: 18 July 2007

Revision
00

A

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI		Total	Total		Peso (%)
					M.O.	MAT		M.O.	MAT		
15.1.12	89995 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	2,00	91,27	8,60	106,37	113,97	17,30	210,74	227,84 0,01 %
15.1.13	92565 SINAPI	INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	2,00	63,04	7,54	71,18	79,72	15,58	142,36	157,44 0,01 %
15.1.14	92338 SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRIMÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	M	1,00	110,93	11,90	126,62	130,52	11,90	126,62	138,52 0,01 %
15.1.15	86733 SINAPI	LUNA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	8,88	3,67	4,64	8,31	7,34	9,28	18,62 0,00 %
15.1.16	89653 SINAPI	LUNA COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	23,07	2,35	27,28	29,63	5,70	54,16	59,86 0,00 %
15.1.17	94650 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	50,00	3,22	1,48	2,54	4,02	76,36	132,08	208,04 0,01 %
15.1.18	104002 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	18,59	8,07	15,64	20,71	8,07	15,64	20,71 0,00 %
15.1.19	103948 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	3,00	7,29	4,31	4,79	9,10	12,93	14,37	27,30 0,00 %
15.1.20	103586 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	9,18	2,55	8,88	11,43	2,55	8,88	11,43 0,00 %
15.1.21	104003 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	12,84	6,07	12,21	17,28	6,07	12,21	17,28 0,00 %
15.1.22	89430 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	6,74	2,73	5,88	8,41	2,73	5,88	8,41 0,00 %
15.1.23	89430 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	61,00	7,28	2,73	8,38	9,08	221,13	515,16	736,29 0,04 %
15.1.24	89384 SINAPI	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	12,80	3,94	11,67	15,61	3,94	11,67	15,61 0,00 %
15.1.25	89530 SINAPI	LUNA DE CORRETE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	25,00	15,74	1,82	17,43	18,65	45,50	445,75	491,25 0,02 %
15.1.26	89577 SINAPI	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	35,59	3,28	41,19	44,44	3,28	41,19	44,44 0,00 %
15.1.27	89556 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	298,60	21,95	14,79	12,62	27,41	4.416,29	3.769,33	8.184,92 0,41 %
15.1.28	89557 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	31,40	30,48	17,65	20,41	38,06	334,21	640,87	1.985,06 0,26 %
15.1.29	89443 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	0,10	18,32	1,08	19,30	20,38	0,11	1,92	2,03 0,00 %
15.1.30	89895 SINAPI	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENHO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	37,00	8,47	6,72	6,10	11,82	211,84	225,70	437,34 0,02 %
15.1.31	94850 SINAPI	TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRABLOCAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	10,48	3,88	9,20	13,08	3,88	9,20	13,08 0,00 %
15.1.32	104008 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	2,00	30,09	10,15	37,43	37,67	20,30	54,84	75,14 0,00 %
15.1.33	89430 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	15,00	18,68	8,65	14,90	23,55	129,75	223,50	353,25 0,02 %
15.1.34	89627 SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	19,14	5,11	18,79	23,90	5,11	18,79	23,90 0,00 %
15.1.35	89386 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	8,00	15,60	5,50	13,38	19,48	44,00	111,84	155,84 0,01 %
15.1.36	90373 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	48,00	12,38	5,08	10,34	15,43	249,41	606,68	756,07 0,04 %
15.1.37	CPO210M Proprio	RESERVAÇÃO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	UN	1,00	14.444,81	168,66	17.873,01	18.038,67	168,66	17.873,01	18.038,67 0,80 %
15.1.38	48.02.008 CPOSCDHJ	RESERVAÇÃO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS	UN	1,00	12.083,94	120,84	13.225,51	13.267,07	120,84	13.267,07	13.267,07 0,61 %
15.1.39	89415 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	8,00	15,42	6,30	12,85	19,20	80,40	154,00	234,40 0,01 %
15.1.40	12882 ORSE	Reservatório de 10.000 litros	UN	1,00	998,34	33,37	1.066,46	1.131,93	33,37	1.066,46	1.131,93 0,06 %
15.1.41	48.02.300 CPOSCDHJ	RESERVAÇÃO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (HDPE) COM ANTIDRENANTE E PROTEÇÃO CONTRA RADIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS	UN	1,00	1.278,97	81,78	1.366,18	1.409,97	81,78	1.366,18	1.409,97 0,05 %
15.2		SANITÁRIA									45.295,18 2,45 %
15.2.1	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	1,00	45,72	15,53	41,56	57,09	15,53	41,56	57,09 0,00 %
15.2.2	4885 ORSE	Caixa sifonada 100x100x50	UN	4,00	841,90	282,14	419,57	801,71	1.026,56	1.978,28	3.259,84 0,10 %
15.2.3	104028 SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	17,00	96,43	18,48	96,47	1.620,65	280,18	1.129,96	1.410,16 0,07 %
15.2.4	89708 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	1,00	97,96	18,60	103,73	122,33	18,60	103,73	122,33 0,01 %
15.2.5	89709 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	3,00	19,72	8,41	18,21	24,62	19,23	54,63	73,86 0,00 %
15.2.6	89885 SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	29,00	12,78	2,28	13,89	15,97	86,12	397,01	483,13 0,02 %
15.2.7	89879 SINAPI	VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PÁ, TANGUE DO LAVATÓRIO, COM SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	36,00	9,89	5,34	9,01	12,35	100,20	279,30	379,50 0,02 %
15.2.8	104063 SINAPI	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC CORE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, AF_06/2022	UN	10,00	57,76	5,27	66,86	72,13	52,70	680,60	732,30 0,04 %
15.2.9	89871 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	UN	8,00	61,22	8,45	43,02	51,47	67,00	344,16	411,76 0,02 %
15.2.10	89728 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	48,00	11,55	4,83	9,48	14,42	241,57	465,01	706,58 0,04 %
15.2.11	89708 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	25,00	9,39	4,93	9,79	11,72	123,25	189,75	293,00 0,01 %
15.2.12	89732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	25,00	18,00	5,35	14,83	19,88	133,75	363,75	497,50 0,02 %
15.2.13	89729 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	3,00	23,78	8,41	23,28	25,67	19,23	69,78	89,01 0,00 %
15.2.14	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	44,00	15,42	5,35	13,50	19,25	225,40	611,80	837,20 0,04 %
15.2.15	89724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	29,00	8,20	4,93	9,55	11,48	124,97	189,86	302,82 0,02 %
15.2.16	104344 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	11,00	41,82	8,04	43,18	52,22	99,44	474,98	574,42 0,03 %
15.2.17	89780 SINAPI	JUNÇÃO IMPLÉX, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	6,00	13,32	6,58	10,05	16,63	39,48	60,30	99,78 0,00 %
15.2.18	104350 SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM PRIMÁRIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_06/2022	UN	1,00	29,95	4,93	32,47	37,40	4,93	32,47	37,40 0,00 %
15.2.19	89780 SINAPI	JUNÇÃO IMPLÉX, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	1,00	38,86	8,56	41,21	46,77	8,56	41,21	46,77 0,00 %
15.2.20	89548 SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_06/2022	UN	1,00	19,29	1,90	22,08	24,08	1,96	22,09	24,08 0,00 %
15.2.21	46.03.000 CPOSCDHJ	TUBO DE PVC RÍGIDO P/RE COLETORES DE ÁGUA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	107,80	104,18	62,68	67,41	130,09	6.763,17	7.273,54	14.036,71 0,70 %
15.2.22	46.03.000 CPOSCDHJ	TUBO DE PVC RÍGIDO P/RE COLETORES DE ÁGUA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	40,60	48,95	34,18	38,94	61,12	1.387,71	1.093,78	2.481,47 0,12 %
15.2.23	46.03.040 CPOSCDHJ	TUBO DE PVC RÍGIDO P/RE COLETORES DE ÁGUA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	28,60	80,21	51,28	48,68	100,16	1.512,77	1.251,32	2.764,09 0,13 %
15.2.24	46.03.040 CPOSCDHJ	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDAVEL MARRON, DN= 40 MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	25,00	45,80	26,49	28,70	57,19	1.715,10	1.772,72	3.487,83 0,17 %
15.2.25	46.03.010 CPOSCDHJ	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LUBAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	17,40	34,74	26,49	14,89	43,38	496,73	258,08	754,81 0,04 %
15.2.26	46.03.000 CPOSCDHJ	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LUBAS, SOLDAVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA R, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	97,30	41,90	28,49	23,33	51,82	3.772,08	2.270,00	6.042,08 0,25 %
15.2.27	89782 SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO,									

[illegible]

Total sem BDI	1.607.643,57
Total do BDI	397.726,48
Total Geral	2.005.370,04

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde

Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:

24,88%

Encargo Social Mensalista:

47,67%

Data:

15/01/2025

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPE (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

BDI Equipamentos:

16,86%

Encargo Social Horista:

85,06%

Revisão:

00

ITEM	SERVIÇOS	R\$	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 151.137,44	7,54%	108.818,96	6.045,50	6.045,50	6.045,50	6.045,50	6.045,50	6.045,50	6.045,50
2	FUNDAÇÃO	R\$ 214.278,20	10,68%	64.283,46	128.566,92	21.427,82					
3	ESTRUTURA	R\$ 294.546,58	14,69%		58.909,32	117.818,63	117.818,63				
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 185.015,45	9,23%				92.509,23	92.509,23			
5	COBERTURA	R\$ 80.702,14	4,02%				24.210,64	56.491,50			
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 13.987,72	0,70%			13.987,72					
7	ESQUADRIAS	R\$ 197.602,60	9,85%					98.801,30	98.801,30		
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 69.135,55	3,45%					20.740,67	41.481,33	6.913,56	
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 101.259,56	5,05%						50.629,78	50.629,78	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 18.189,19	0,91%						9.094,60	9.094,60	
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 34.876,49	1,74%					6.975,30	17.438,25	10.462,95	
12	PINTURA	R\$ 69.380,66	3,46%							34.690,33	34.690,33
13	MARMORARIA	R\$ 11.126,38	0,55%							11.126,38	
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 61.150,79	3,05%							18.345,24	42.805,55
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 137.946,23	6,88%						41.383,87	55.178,49	41.383,87
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 220.489,84	10,99%					22.048,98	66.146,95	66.146,95	
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 109.305,01	5,45%							32.791,50	76.513,51
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.584,99	0,43%							2.575,50	6.009,49
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.617,01	0,78%								15.617,01
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.587,31	0,28%							1.676,19	3.911,12
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.647,91	0,28%								5.647,91
	TOTAL MENSAL (%)			8,63	9,65	7,94	12,00	15,14	16,51	15,24	14,90
	TOTAL ACUMULADO (%)		100,00%	8,63	18,28	26,22	38,22	53,36	69,86	85,10	100,00
	TOTAL MENSAL R\$			173.102,42	193.521,73	159.279,67	240.584,00	303.612,47	331.021,57	395.676,96	298.771,24
	TOTAL ACUMULADO R\$	2.005.570,05		173.102,42	366.624,15	525.903,82	766.487,82	1.070.100,28	1.401.121,85	1.706.798,81	2.005.570,05

Thais Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D





PREFEITURA DE
PARACURU
Uma nova história!

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, UMA NA LOCALIDADE DE ALAGADIÇO, E OUTRA NA LOCALIDADE DE CAMPO SEMENTE, NO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE

PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

-TÉCNICA-OPERACIONAL

-TÉCNICO-PROFISSIONAL



-CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES , FCK 30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO:
32,80 M²


- TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E=6MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE ¼ DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º , COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSE INÇAMENTO.
AF_07/2019:
359,41 M²

- EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022:
393,44 M²

-PISO DE ALTA RESISTENCIA COLORIDO, E=10MM, APLICADO COM JUNTAS, POLIDO ATÉ O ESMERIL 400 E ENCERADO:
393,44 M²


Rêgo Ribeiro Cunha Braga
Engenheiro Civil
Crea-49.513-D/CE
RNP-061108011-7

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:
24,86%

Encargo Social Mensalista:
4,7%

Data:
15/01/2025

Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOSCDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPEB (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social Hora:

Revisão:
00

Item	Código/Banco	Descrição		Und	Und	Quant			Total
Composições Principais									
1.1.1	Código/Banco	Descrição							
Composição	02.02.190 CPOSCDHU	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit		Total
			2.02	UNAMES	1.0000000		919,81		919,81
Insumo	B.01.009.010101 CPOSCDHU	Ajudante geral	Mão de Obra	H	1.3200000	0.0000000	18,57		24,51
Insumo	A.12.000.021099 CPOSCDHU	Container depósito, módulo metálico e em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente	Material	UNAMES	1.0000000	0.0000000	843,99		843,99
Insumo	B.01.000.010115 CPOSCDHU	Eletricista	Mão de Obra	H	0.9600000	0.0000000	27,08		28,80
Insumo	B.01.000.010116 CPOSCDHU	Ajudante eletricista	Mão de Obra	H	1.3200000	0.0000000	18,57		24,51
				MO sem LS	75,82	LS >>	0,00	MO com LS >>	75,82
				Valor do BDI	228,84	Valor com BDI >>			1.148,65

1.1.2	Código Banco	Descrição					
Composição	11702 ORSE	Banção aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) e/ou tesouras, telha 4mm, piso em concreto	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
			Mobilização / Instalações	m²	1,0000000	193,85	193,85
Item	Código Banco	Descrição					
Composição	211 ORSE	Maderamento em massarandubimadeira de lei, tesoura com vão de 6m x 10 m					
			Maderamento	m²	0,0300000	1.860,14	48,80
Composição	199 ORSE	Maderamento em massarandubimadeira de lei, peça armada 2' telha forçante 4mm tipo Vogeler da Eternit ou similar					
			Maderamento	m²	1,0000000	48,13	48,13
Composição	11702 ORSE	Piso em concreto simples desarmado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem					
			Piso - Cimentados, em Concreto Simples, tipo Telhamento	m²	1,0000000	50,72	50,72
Composição	234 ORSE	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm					
			Telhamento	m²	1,0000000	30,79	30,79
Composição	5103 ORSE	Regularização Manual					
			Execução de Cortes e Alargos	m²	1,0000000	5,16	5,16

Detalhamento de Cálculo ORSE							
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo	11245 ORSE	Desempalhadeira de madeira 12x22	Material	un	0,0003886	11,60	0,00
Insumo	4729 ORSE	Mãnetes 1 kg com cabo	Material	un	0,0001345	37,80	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0134577	4,90	0,06
Insumo	4722 ORSE	Cócher de pedreiro	Material	un	0,0002221	18,80	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0002221	18,75	0,00
Insumo	158 ORSE	Almofar (Participação do empregador)	Material	un	0,3044431	14,00	4,26
Insumo	10578 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002180	26,80	0,00
Insumo	ORSE	Cabo para chuva em pvc com forro de poliéster com capuz (amarelo ou azul)	Material	un	0,0005581	17,48	0,01
Insumo	00012664/SINAPI	Linha raspa de couro, cano curto (punho 7" cm)	Material	par	0,0068784	12,10	0,08
Insumo	00012692/SINAPI	Desempalhadeira de aço, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0000776	12,00	0,00
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0000555	28,00	0,00
Insumo	ORSE	Parafuso zincado rosca sobreta, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixação de telha em madeira	Material	un	1,4200000	1,84	2,61
Insumo	00004299/SINAPI	Telhadeira chata 10"	Material	un	0,0004036	18,56	0,00
Insumo	834 ORSE	Concreto armado bombeável b0-a1 fck=15mpa	Material	m³	0,0790000	472,52	33,08
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0134577	160,00	2,55
Insumo	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m³, (aparelhagem de bomba), sem o lançamento	Material	m³	0,0700000	50,63	3,54
Insumo	00044335/SINAPI	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0001090	246,00	0,02
Insumo	ORSE	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliuretano, sem juleta (classe b)	Material	un	0,0017944	13,49	0,02
Insumo	00012895/SINAPI	Serrote 40cm	Material	un	0,0001090	29,90	0,00
Insumo	10577 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,3044431	5,00	1,52
Insumo	10761 ORSE	Pé quadrado	Material	un	0,0002691	36,90	0,00
Insumo	ORSE	Bola de segurança com biquiera de aço e colarinho acolchoado	Material	par	0,0022638	64,56	0,14
Insumo	00012893/SINAPI	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	0,9500000	30,00	28,50
Insumo	11246 ORSE	Escala metálica de bambu	Material	un	0,0003886	10,22	0,00
Insumo	1651 ORSE	Oculos branco proteçãoProtetor auricular	Material	pr	0,0022633	6,70	0,01
Insumo	10790 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0000555	25,95	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fca 30 com 120cm	Material	un	0,0053831	16,00	0,09
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0134577	12,54	0,16
Insumo	11244 ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,0002180	48,95	0,01
Insumo	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	1,0800000	19,13	20,85
Insumo	00001213/SINAPI	Fundamento com mangas curta	Material	un	0,0044858	190,77	0,85
Insumo	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	0,5552000	19,13	10,62
Insumo	00004730/SINAPI	Exames adicionais (dimensionais (checkup))	Serviços	q	0,0011962	300,00	0,35
Insumo	10517 ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m)	Material	m	0,7800000	39,08	30,48
Insumo	8877 ORSE	Regua de alumínio 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0001110	46,20	0,00
Insumo	ORSE	Conjunto anilhas de vedação 5/16" para telha fibrocimento (uma anilha metálica e uma anilha pvc - contcas)	Material	q	1,4200000	0,35	0,49
Insumo	00001607/SINAPI	Nível de boia de madeira	Material	un	0,0001110	15,40	0,00
Insumo	11264 ORSE	Mãnetes 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0001110	13,52	0,00
Insumo	2378 ORSE	Veia transporte	Material	un	0,2341982	4,30	1,05
Insumo	11249 ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0001090	617,95	0,06
Insumo	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	1,3454000	13,65	18,35
Insumo	00006111/SINAPI	Serra mármore	Material	un	0,0000555	327,80	0,01
Insumo	2153 ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, g/ acessórios	Material	m²	1,1700000	23,84	27,89
Insumo	ORSE	Carro de mão de aço capacidade 50 x 60 L, pneu com câmara	Material	un	0,9502691	165,00	0,04
Insumo	00002711/SINAPI	Fundo grande	Material	un	0,0002180	15,15	0,00
Insumo	2064 ORSE	Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de telhas, em barra 4" x 3/16" com parafuso e porca 5/8"	Material	un	0,0300000	205,19	6,15
MO sem LS 49,82 LS >> 0,00 MO com LS >> 49,82							
Valor do BDI 48,22 Valor com BDI >> 242,05							

1.1.3	Código Banco	Descrição					
Composição	4656 ORSE	Locação de container - Banheiro com chuveiro e vaso - 4,30 x 2,30m	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
			Mobilização / Instalações	mês	1,0000000	945,23	945,23
Item	Código Banco	Descrição					
Insumo	00010773/SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para banheiro, com 3 banis, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 misto (não inclui mobilização/demolição/cacax)	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
			Equipamento	mês	1,0000000	945,23	945,23

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²BDI Geral:
24,88%Encargo Social Mensal:
R\$ 7.835,00Data:
15/01/2025Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (02/8)BDI Equipamentos:
16,86%Encargos Sociais Mensais:
R\$ 0,00Revisão:
00

	Código/Banco	Descrição		Und	Und	Quant.			Total
Detalhamento de Cálculo ORSE									
Item	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Valor Unit		Total
Itensmo	00010777/SINAPI	Locação de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 misto (não inclui mobilização/demobilização)	Equipamento	mes		1,0000000	945,23		945,23
			MO sem LS	0,00	LS	0,00	MO com LS		0,00
			Valor do BDI	235,17			Valor com BDI		1,180,40
1.1.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	012208 SBC	BARRACA PARA REFEITÓRIO EM OBRAS EM COMPENSADO	INSTALACOES PROVISORIAS	m²		1,0000000		891,75	891,75
Itensmo	004776 SBC	PREÇO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 unkg)	Material	KG		0,4210000	0,0000000	18,69	7,86
Itensmo	002054 SBC	TELHA CIMENTIGA ONDULADA 5mm 1,83x1,10 (2,01m²)	Material	m²		0,8400000	0,0000000	24,82	20,84
Itensmo	002047 SBC	PREÇO FERRO GALVANIZADO TELHADEIRO (53 unkg)	Material	UN		0,4210000	0,0000000	0,56	0,23
Itensmo	009330 SBC	CARPINTEIRO DE FORMAS	Mão de Obra	H		8,4190000	0,0000000	19,40	163,34
Itensmo	001825 SBC	MADEIRA DE LEI-PIPA 5x1,5cm	Material	M		4,9490000	0,0000000	3,04	15,04
Itensmo	001450 SBC	DORRADA FERRO 3x 2" COM PINO DE METAL BICROMATIZADO	Material	UN		0,4800000	0,0000000	9,40	2,59
Itensmo	009449 SBC	AJUDANTE DE CARPINTERO	Mão de Obra	H		12,0750000	0,0000000	14,41	174,02
Itensmo	009864 SBC	CHAPA DE COMPENSADO COMUM TAPUME, MADEIRIT 6mm 1,10x2,30m(2,42m²)	Material	m²		4,8240000	0,0000000	16,22	87,89
Itensmo	001250 SBC	TABUA TERCEIRA QUALIDADE NÃO APARELHADA	Material	M		8,2600000	0,0000000	24,85	155,56
Itensmo	001350 SBC	PONTALEITE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BAPROTE/ESTRONCA	Material	M		10,1200000	0,0000000	8,42	85,21
Itensmo	009900 SBC	SERVEENTE	Mão de Obra	H		13,0530000	0,0000000	13,73	179,17
			MO sem LS	516,53	LS	0,00	MO com LS		516,53
			Valor do BDI	221,86			Valor com BDI		1,113,61
1.1.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	95648 SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EXCLUSIVELY HIDRÔMETRO, AF. 33/2024	INEL - INSTALAÇÕES HOROS SANITÁRIAS	UN		1,0000000		571,66	571,66
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,8421000	0,0000000	20,46	33,64
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		1,8421000	0,0000000	25,21	41,39
Itensmo	00021114 SINAPI	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, 75º G	Material	UN		0,9600000	0,0000000	32,36	31,70
Itensmo	00005019 SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1" (REF. 1506)	Material	UN		1,0000000	0,0000000	55,56	55,56
Itensmo	00044400 SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, 3/4 X 28 MM, PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN		1,0000000	0,0000000	31,20	31,20
Itensmo	00037960 SINAPI	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 3/4 MM, PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN		2,0000000	0,0000000	54,87	129,34
Itensmo	00038007 SINAPI	CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, 26 MM X 1", PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN		2,0000000	0,0000000	28,28	56,56
Itensmo	00021125 SINAPI	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 28 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Material	M		2,9905000	0,0000000	32,16	96,17
Itensmo	00037957 SINAPI	JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA ÁGUA QUENTE	Material	UN		2,0000000	0,0000000	9,09	18,18
Itensmo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN		0,0132000	0,0000000	14,56	0,19
Itensmo	00058029 SINAPI	TUBO CPVC, SOLDÁVEL, 3/4 MM, ÁGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	Material	M		0,9444000	0,0000000	82,31	77,73
			MO sem LS	51,25	LS	0,00	MO com LS		51,25
			Valor do BDI	142,23			Valor com BDI		713,91
1.1.6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	95673 SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 33/2024	INEL - INSTALAÇÕES HOROS SANITÁRIAS	UN		1,0000000		110,55	110,55
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,4315000	0,0000000	20,49	8,84
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,4315000	0,0000000	25,21	10,87
Itensmo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN		0,0108000	0,0000000	14,56	0,15
Itensmo	0001789 SINAPI	HIDRÔMETRO UNILATO / MEDIDOR DE ÁGUA, DN 1/2", VAZÃO MÁXIMA DE 1,5 M3/H, PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXÕES)	Material	UN		1,0000000	0,0000000	90,69	90,69
			MO sem LS	13,46	LS	0,00	MO com LS		13,46
			Valor do BDI	27,50			Valor com BDI		138,05
1.1.7	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und		Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	101509 SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF. 01/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	UN		1,0000000		1,756,04	1,756,04
Composição Auxiliar	104749 SINAPI	CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO DIN, PARA SPOA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	UN		1,0000000	0,0000000	18,83	18,83
Composição Auxiliar	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	M		22,2000000	0,0000000	15,53	344,78
Composição Auxiliar	96977 SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	M		1,9500000	0,0000000	56,03	109,25
Composição Auxiliar	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	UN		1,0000000	0,0000000	114,75	114,75
Composição Auxiliar	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	UN		1,0000000	0,0000000	97,86	97,86
Composição Auxiliar	87387 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MCA) PARA EMBOÇO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL, AF. 08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³		0,0194000	0,0000000	714,14	13,85
Composição Auxiliar	91883 SINAPI	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	UN		1,0000000	0,0000000	11,87	11,87
Composição Auxiliar	100576 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1.000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF. 11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	UN		1,0000000	0,0000000	481,18	481,18
Composição Auxiliar	86247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		0,3233000	0,0000000	21,46	6,93
Composição Auxiliar	91917 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	UN		1,0000000	0,0000000	19,23	19,23
Composição Auxiliar	86284 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H		2,9102000	0,0000000	26,28	76,48
Composição Auxiliar	91919 SINAPI	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	UN		1,0000000	0,0000000	20,95	20,95
Composição Auxiliar	91872 SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELÉTRICA	M		6,0500000	0,0000000	17,50	106,41
Itensmo	00003398 SINAPI	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	Material	UN		1,0000000	0,0000000	5,92	5,92
Itensmo	00039966 SINAPI	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	Material	M		0,1864000	0,0000000	4,36	0,73
Itensmo	00034843 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	Material	UN		1,0000000	0,0000000	45,93	45,93
Itensmo	00011287 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5" MM	Material	UN		2,0000000	0,0000000	1,43	2,86
Itensmo	00001084 SINAPI	ARRUELA VERTICAL, COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	Material	UN		1,0000000	0,0000000	19,31	19,31
Itensmo	00004346 SINAPI	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, HEXAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	Material	UN		3,0000000	0,0000000	11,67	35,01
Itensmo	00014153 SINAPI	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 118" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 150 KG	Material	UN		0,0600000	0,0000000	60,63	3,63



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PAGINA 1135
NOVO PACSecretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:

24,88%

BDI Equipamentos:

18,86%

Encargo Social Mensalista:

47,88%

Encargo Social Horista:

85,06%

Data:

15/01/2025

Revisão:

00

Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPE (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

Item	Código/Banco	Descrição	Material	Und	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Insumo	00001062 SINAPI	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	Material	UN		1,0000000	0,0000000	224,57	224,57
Insumo	00039997 SINAPI	PORTA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 114"	Material	UN		2,0000000	0,0000000	0,35	0,70
			MO sem LS		310,31	LS		0,00	310,31
			Valor do BDI		436,90	Valor com BDI			2.192,94
1.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		461,98	461,98	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3720000	0,0000000	25,63	9,55	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,1880000	0,0000000	20,11	22,49	
Composição Auxiliar	102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA 2 DEMAS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	0,5000000	0,0000000	21,87	10,83	
Insumo	0005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000	0,0000000	26,39	0,29	
Insumo	0004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "1,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000	0,0000000	400,00	400,00	
Insumo	0005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0122000	0,0000000	14,14	0,18	
Insumo	0004309 SINAPI	SARRAPILHA 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2083000	0,0000000	5,81	18,64	
			MO sem LS		24,45	LS		0,00	24,45
			Valor do BDI		114,84	Valor com BDI			578,92
1.1.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	05.07.040 CPOS/CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caixotes metálicos - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	5.07	m³	1,0000000		108,55	108,55	
Insumo	B.01.000.010148 CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,6000000	0,0000000	18,57	11,14	
Insumo	A.05.000.020358 CPOS/CDHU	Remoção de entulho de obra, terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico, metal, capacidade de 4m³	Material	m³	1,0000000	0,0000000	97,41	97,41	
			MO sem LS		11,14	LS		0,00	11,14
			Valor do BDI		27,00	Valor com BDI			135,55
1.1.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	88459 SINAPI	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000		92,77	92,77	
Composição Auxiliar	88228 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4920000	0,0000000	21,00	10,33	
Composição Auxiliar	94874 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_09/2021	FUND - FUNDACÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0061000	0,0000000	472,86	2,88	
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1320000	0,0000000	25,63	18,63	
Composição Auxiliar	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_09/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE CHOR	CHI	0,0264000	0,0000000	26,81	0,76	
Composição Auxiliar	91892 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_09/2015	CHP - CUSTOS HORÁRIOS DE CHP	CHP	0,0068000	0,0000000	30,31	0,20	
Insumo	0005061 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0680000	0,0000000	13,64	0,92	
Insumo	0006194 SINAPI	TABUA 2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	2,0000000	0,0000000	8,18	16,36	
Insumo	00007243 SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	Material	m²	0,5853000	0,0000000	48,59	28,43	
Insumo	00004491 SINAPI	PONTELETE 7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	1,2273000	0,0000000	11,48	14,06	
			MO sem LS		20,78	LS		0,00	20,78
			Valor do BDI		23,08	Valor com BDI			115,85
1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	93965 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000		18.349,02	18.349,02	
Composição Auxiliar	95415 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	MES	1,0000000	0,0000000	225,24	225,24	
Insumo	00043474 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,0000000	2,29	2,29	
Insumo	00040811 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	Mão de Obra	MES	1,0000000	0,0000000	17.721,87	17.721,87	
Insumo	00040864 SINAPI	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,0000000	7,31	7,31	
Insumo	00040863 SINAPI	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	MES	1,0000000	0,0000000	252,08	252,08	
Insumo	00043458 SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Material	MES	1,0000000	0,0000000	140,23	140,23	
			MO sem LS		17.947,11	LS		0,00	17.947,11
			Valor do BDI		4.585,23	Valor com BDI			22.914,25
1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	012688 SBC	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	UN	1,0000000		4.470,18	4.470,18	
Insumo	099014 SBC	MARceneiro 1a CLASSE	Mão de Obra	H	8.1860000	0,0000000	50,33	311,31	
Insumo	099380 SBC	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA	Mão de Obra	H	17.5270000	0,0000000	19,40	340,05	
Insumo	099250 SBC	ELETRICISTA	Mão de Obra	H	27.8370000	0,0000000	19,40	540,08	
Insumo	099449 SBC	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	17.5270000	0,0000000	14,41	252,60	
Insumo	099250 SBC	BOMBEIRO OU ENCANADOR	Mão de Obra	H	18.5690000	0,0000000	19,40	360,06	
Insumo	099900 SBC	SERVEANTE	Mão de Obra	H	97.8890000	0,0000000	13,73	1.343,80	
Insumo	099537 SBC	VIDRACEIRO	Mão de Obra	H	12.3720000	0,0000000	19,40	240,04	
Insumo	099806 SBC	AJUDANTE DE ELETRICISTA	Mão de Obra	H	55.6740000	0,0000000	14,41	802,36	
Insumo	099550 SBC	PINTOR	Mão de Obra	H	13.4020000	0,0000000	19,40	260,04	
			MO sem LS		4.470,18	LS		0,00	4.470,18
			Valor do BDI		1.112,18	Valor com BDI			5.582,36
1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU1929 Proprio	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM.	ASTU - ASSENTAMENTO DE SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	M2XME6	1,0000000		26,33	26,33	
Composição Auxiliar	97063 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	Equipamento	M2XME6	0,4180000	0,0000000	16,63	6,91	
Insumo	00020193 SINAPI	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO	Equipamento	M2XME6	1,0000000	0,0000000	19,42	19,42	
			MO sem LS		4,88	LS		0,00	4,88
			Valor do BDI		6,55	Valor com BDI			32,88
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total	
Composição	99059 SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1,0000000		62,42	62,42	

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:

Encargos Sociais e Trabalhistas:

Data:

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

BDI Equipamentos:


Encargos Sociais e Trabalhistas:

Revisão:

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	91862 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	CHP		0.0070000	0.0000000	80.31	0.21
Composição	83239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.7247000	0.0000000	21.00	15.21
Composição	94974 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5.4 (EM MASSA BECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_09/2021	m³		0.0040000	0.0000000	472.86	1.89
Composição	83262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.7247000	0.0000000	25.63	18.57
Composição	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	CHP		0.0285000	0.0000000	26.81	0.80
Material	00010567 SINAPI	TABUA 2,5 X 23 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M		0.5500000	0.0000000	12.95	7.12
Material	0006433 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 6 X 6 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M		0.4125000	0.0000000	26.40	10.89
Material	00005068 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG		0.1110000	0.0000000	13.87	1.53
Material	00007356 SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L		0.0258000	0.0000000	29.12	0.74
Material	00004417 SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 7 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERDEIRA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M		0.7445000	0.0000000	7.34	5.46
			MO sem LS	23.55	LS	0.00	MO com LS	23.55
			Valor do BDI	15.53			Valor com BDI	77.95
2.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	90100 SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 86 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP	CHP		1.0000000	0.0000000	12.58	12.58
Composição	5878 SINAPI	RETROSCAVADERA SOBRE RODAS COM CARREGADERA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 86 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 8.874 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI	CHI		0.0486957	0.0000000	148.19	7.11
Composição	5879 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.0549282	0.0000000	81.30	3.37
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.1036240	0.0000000	20.11	2.08
			MO sem LS	3.57	LS	0.00	MO com LS	3.57
			Valor do BDI	3.12			Valor com BDI	15.88
2.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	MOV - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1.0000000		79.55	79.55
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		3.9557667	0.0000000	20.11	79.55
			MO sem LS	48.65	LS	0.00	MO com LS	48.65
			Valor do BDI	19.79			Valor com BDI	99.34
2.4	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	100324 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLDO, ESPESURA DE 75 MM - AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.0000000		192.58	192.58
Composição	91277 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO, AF_06/2015	CHP		0.0320000	0.0000000	10.21	0.32
Composição	86309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1.9790000	0.0000000	25.97	41.00
Composição	91278 SINAPI	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO, AF_06/2015	CHI		0.0300000	0.0000000	9.74	0.02
Composição	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.6340000	0.0000000	20.11	12.74
Material	00004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³		0.3850000	0.0000000	118.08	69.07
Material	00004718 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³		0.3850000	0.0000000	118.70	69.43
			MO sem LS	36.27	LS	0.00	MO com LS	36.27
			Valor do BDI	47.91			Valor com BDI	240.49
2.5	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	96534 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1.0000000		82.27	82.27
Composição	91893 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO.	CHP		0.0440000	0.0000000	26.81	1.28
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.8880000	0.0000000	21.00	12.34
Composição	91892 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO.	CHP		0.0110000	0.0000000	30.31	0.33
Composição	86262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1.2340000	0.0000000	25.63	34.18
Material	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M		0.0240000	0.0000000	4.01	3.70
Material	00004304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG		0.0290000	0.0000000	17.12	0.48
Material	00005074 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG		0.0110000	0.0000000	15.54	0.17
Material	00004491 SINAPI	PONTALETE 7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M		0.8730000	0.0000000	11.48	7.73
Material	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L		0.0167000	0.0000000	7.74	0.12
Material	00006212 SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M		1.1550000	0.0000000	19.90	21.94
			MO sem LS	32.75	LS	0.00	MO com LS	32.75
			Valor do BDI	20.48			Valor com BDI	102.73
2.6	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	96543 SINAPI	ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000		19.98	19.98
Composição	88245 SINAPI	ARMADÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.2520000	0.0000000	25.63	6.50
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, AF_06/2022	KG		1.0000000	0.0000000	10.82	10.82
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.0970000	0.0000000	21.09	2.04
Material	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN		1.1430000	0.0000000	-0.22	0.25
Material	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG		0.0250000	0.0000000	14.94	0.37
			MO sem LS	6.93	LS	0.00	MO com LS	6.93
			Valor do BDI	4.97			Valor com BDI	34.95
2.7	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	96544 SINAPI	ARMADÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1.0000000		18.26	18.26
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.0750000	0.0000000	21.09	1.58
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM, AF_06/2022	KG		1.0000000	0.0000000	11.07	11.07
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0.1960000	0.0000000	25.83	5.06
Material	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	UN		0.8560000	0.0000000	0.22	0.18
Material	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG		0.0250000	0.0000000	14.94	0.37



COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:
24,88%

Encargos Sociais Mensalistas:
27,87%

Data:
15/01/2025

Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOFES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)

BDI Equipamentos:
18,86%

Encargo Social Horista:
85,06%

Revisão:
00

Item	Código/Banco	Descrição	Und	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
			MO sem LS	5,08	LS	0,00	MO com LS	5,08
			Valor do BDI	4,54			Valor com BDI	22,80
2.8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	96545 SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		16,64	16,64
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	0,0000000	25,63	3,87
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0570000	0,0000000	21,09	1,20
Composição Auxiliar	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-90, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	11,07	11,07
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,45 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,20 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,8300000	0,0000000	0,22	0,13
			MO sem LS	3,74	LS	0,00	MO com LS	3,74
			Valor do BDI	4,14			Valor com BDI	20,78
2.9	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	96548 SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		14,63	14,63
Composição Auxiliar	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-90, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	10,25	10,25
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0440000	0,0000000	21,09	0,92
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1160000	0,0000000	25,63	2,96
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,4800000	0,0000000	0,22	0,10
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
			MO sem LS	2,80	LS	0,00	MO com LS	2,80
			Valor do BDI	3,63			Valor com BDI	16,26
2.10	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	104820 SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		11,39	11,39
Composição Auxiliar	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-90, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	8,99	8,99
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0250000	0,0000000	21,09	0,52
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	0,0000000	25,63	1,65
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,3170000	0,0000000	0,22	0,06
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
			MO sem LS	1,55	LS	0,00	MO com LS	1,55
			Valor do BDI	2,83			Valor com BDI	14,22
2.11	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	104921 SINAPI	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-90 DE 16 MM - MONTAGEM AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000		10,80	10,80
Composição Auxiliar	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0190000	0,0000000	21,09	0,40
Composição Auxiliar	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0400000	0,0000000	25,63	1,26
Composição Auxiliar	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-90, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	KG	1,0000000	0,0000000	9,72	9,72
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	0,2430000	0,0000000	0,22	0,05
			MO sem LS	1,16	LS	0,00	MO com LS	1,16
			Valor do BDI	2,68			Valor com BDI	13,48
2.12	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	96557 SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COBRIAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	1,0000000		703,80	703,80
Composição Auxiliar	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 43MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0750000	0,0000000	6,53	0,03
Composição Auxiliar	66309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3340000	0,0000000	25,63	8,57
Composição Auxiliar	90586 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0920000	0,0000000	1,40	0,12
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5010000	0,0000000	20,11	10,07
Insumo	00001325 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 30 MM, COM BOMBAMENTO (DISPONIBILIZAÇÃO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	1,2300000	0,0000000	556,64	584,91
			MO sem LS	12,18	LS	0,00	MO com LS	12,18
			Valor do BDI	175,10			Valor com BDI	878,90
2.13	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	100574 SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS. AF_09/2024	PAV - PAVIMENTAÇÃO	m²	1,0000000		1,39	1,39
Composição Auxiliar	5853 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0061034	0,0000000	91,38	0,56
Composição Auxiliar	5851 SINAPI	TRATOR DE ESTERAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0025228	0,0000000	266,38	0,67
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0084260	0,0000000	20,11	0,17
			MO sem LS	0,26	LS	0,00	MO com LS	0,26
			Valor do BDI	0,34			Valor com BDI	1,73
2.14	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	63382 SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_06/2023	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	1,0000000		24,87	24,87
Composição Auxiliar	88216 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7866000	0,0000000	20,11	15,81
Composição Auxiliar	81533 SINAPI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (BOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,1963000	0,0000000	37,11	7,28
Composição Auxiliar	5901 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0054000	0,0000000	323,42	1,74
Composição Auxiliar	5903 SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE	CHP	0,0009000	0,0000000	72,41	0,04
			MO sem LS	14,09	LS	0,00	MO com LS	14,09
			Valor do BDI	6,18			Valor com BDI	31,05

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²BDI Geral:
24,88%

Encargos Sociais: 47,67%

Data:
15/01/2025

Bancos:

SINAPI (11/2024) - CPDS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOFES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (02/8)

BDI Equipamentos:
16,86%Encargo Social Horista:
55,06%Revisão:
06

Item	Código Banco	Descrição	Unid	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
2.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	88557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF. 09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES	m²	1,0000000	0,0000000	41,24	41,24
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0960000	0,0000000	20,25	1,96
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4299000	0,0000000	25,97	11,18
Insumo	00000626 SINAPI	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICADA A FRIJO (MEMBRANA DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL)	Material	KG	1,5000000	0,0000000	18,75	28,12
			MO sem LS	8,95	LS >>	0,00	MO com LS >>	8,95
			Valor do BDI	10,26	Valor com BDI >>			51,50
2.16	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	000128 SBC	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETOS	PROJETOS	m²	1,0000000	0,0000000	94,18	94,18
Insumo	099311 SBC	ENCARREGADO DE TURMA	Mão de Obra	H	0,0380000	0,0000000	22,81	0,86
Insumo	099337 SBC	ENGENHEIRO CIVIL PLENO	Mão de Obra	H	0,0090000	0,0000000	147,23	1,30
Insumo	008823 SBC	ENSAIO - ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	Material	UN	1,0000000	0,0000000	92,00	92,00
			MO sem LS	2,18	LS >>	0,00	MO com LS >>	2,18
			Valor do BDI	23,43	Valor com BDI >>			117,61
3.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92423 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	FUES - FUNDACIONES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	0,0000000	76,01	76,01
Composição Auxiliar	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1380000	0,0000000	21,00	2,89
Composição Auxiliar	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7520000	0,0000000	25,63	19,27
Composição Auxiliar	92263 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	FUES - FUNDACIONES E ESTRUTURAS	m²	0,1880000	0,0000000	188,63	35,48
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0180000	0,0000000	17,12	0,32
Insumo	00040271 SINAPI	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE 1,50" A 2,80" M	Equipamento	UNXMS	0,1960000	0,0000000	19,82	3,88
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLÉOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0100000	0,0000000	7,74	0,07
Insumo	00040287 SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 8,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,7890000	0,0000000	7,63	5,98
Insumo	00040275 SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCH METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 16" CM	Equipamento	UNXMS	0,3930000	0,0000000	26,72	8,14
			MO sem LS	21,11	LS >>	0,00	MO com LS >>	21,11
			Valor do BDI	18,91	Valor com BDI >>			94,92
3.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92763 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	9,98	9,98
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF. 06/2022	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	10,25	10,25
Composição	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0064000	0,0000000	31,06	0,13
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0320000	0,0000000	35,83	1,01
Insumo	0004132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BVG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BVG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,9" MM	Material	UN	0,5430000	0,0000000	0,22	0,11
			MO sem LS	0,94	LS >>	0,00	MO com LS >>	0,94
			Valor do BDI	2,95	Valor com BDI >>			14,82
3.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92763 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	9,98	9,98
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0287000	0,0000000	29,83	0,86
Composição	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0042000	0,0000000	31,06	0,08
Composição	92804 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF. 06/2022	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	7,79	8,79
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,9" MM	Material	UN	0,3670000	0,0000000	0,22	0,08
Insumo	0004132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BVG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BVG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
			MO sem LS	0,80	LS >>	0,00	MO com LS >>	0,80
			Valor do BDI	2,48	Valor com BDI >>			12,48
3.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92764 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	9,95	9,95
Composição	92805 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF. 06/2022	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	8,72	8,72
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0184000	0,0000000	25,83	0,50
Composição	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0032000	0,0000000	31,06	0,06
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,9" MM	Material	UN	0,2120000	0,0000000	0,22	0,04
Insumo	0004132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BVG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BVG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
			MO sem LS	0,42	LS >>	0,00	MO com LS >>	0,42
			Valor do BDI	2,41	Valor com BDI >>			12,10
3.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92764 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	9,95	14,57
Composição	88236 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0173000	0,0000000	31,06	0,56
Composição	92806 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 06/2022	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	10,82	10,82
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1069000	0,0000000	25,83	2,76
Insumo	0004132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BVG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BVG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,57
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,9" MM	Material	UN	1,1900000	0,0000000	0,22	0,26
			MO sem LS	3,29	LS >>	0,00	MO com LS >>	3,29
			Valor do BDI	3,82	Valor com BDI >>			18,18
3.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CP02284 Prolog	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	FUES - FUNDACIONES E	m³	0,0000000	0,0000000	652,97	652,97
Composição	88309 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2348000	0,0000000	25,97	5,81
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,3450000	0,0000000	20,11	27,04
Composição	88262 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	0,0000000	25,83	5,74
Composição	90568 SINAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0940000	0,0000000	1,40	0,13
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE MERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO	CHOR - CUSTOS	CHI	0,1300000	0,0000000	0,53	0,06
Insumo	0001325 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBAMENTO	Material	m³	1,1030000	0,0000000	506,94	614,19
			MO sem LS	24,57	LS >>	0,00	MO com LS >>	24,57
			Valor do BDI	162,45	Valor com BDI >>			815,42
3.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92486 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	FUES - FUNDACIONES E	m²	1,0000000	0,0000000	130,38	130,38
Composição	92265 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF. 09/2020	FUES - FUNDACIONES E	m²	0,2870000	0,0000000	134,39	39,01
Composição	88263 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5110000	0,0000000	25,63	38,72
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2770000	0,0000000	21,00	5,81
Insumo	00040491 SINAPI	PORTALETE 7,5 X 7,5" CM EM PARUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,3720000	0,0000000	11,46	4,26
Insumo	00010749 SINAPI	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,10" A 13,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA	Equipamento	UNXMS	1,1880000	0,0000000	25,89	27,25
Insumo	00040287 SINAPI	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 8,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	Equipamento	MES	0,4740000	0,0000000	7,63	3,61
Insumo	00040304 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0330000	0,0000000	17,12	0,56
Insumo	00040339 SINAPI	LOCAÇÃO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METÁLICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 80 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20	Equipamento	UNXMS	1,1860000	0,0000000	8,95	8,24
Insumo	00002692 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLÉOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	Material	L	0,0100000	0,0000000	7,74	0,07
Insumo	00040275 SINAPI	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCH METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 18" CM, LARGURA DE 16" CM	Equipamento	UNXMS	0,0905000	0,0000000	26,72	8,77
			MO sem LS	38,08	LS >>	0,00	MO com LS >>	38,08
			Valor do BDI	32,41	Valor com BDI >>			162,71
3.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92760 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	9,96	13,96
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0123000	0,0000000	31,06	0,27
Composição	88245 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,3 MM. AF. 06/2022	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	11,07	11,07
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0780000	0,0000000	25,83	2,04
Insumo	0004132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BVG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BVG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,9" MM	Material	UN	0,9700000	0,0000000	0,22	0,21
			MO sem LS	2,18	LS >>	0,00	MO com LS >>	2,18
			Valor do BDI	3,47	Valor com BDI >>			17,43
3.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92761 SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	13,23	13,23
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 06/2022	FUES - FUNDACIONES E	KG	1,0000000	0,0000000	11,07	11,07
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0092000	0,0000000	21,09	0,19

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²
Data: 15/01/2025
Bancos: SINAPI (11/2024) - CPOS/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (02/8)
BDI Geral: 24,88% Encargo Social Mensalista: 47,87%
BDI Equipamentos: 16,86% Encargo Social Horista: 85,06%
Revisão: 00

Item	Código/Banco	Descrição	Unid	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0561000	0,0000000	25,83	1,44
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM.	Material	UN	0,7430000	0,0000000	0,22	0,16
			MO sem LS	1,43	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	1,43
			Valor do BDI	3,29			Valor com BDI >>>	16,32
3.2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPUZ283 Pedreiro	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU REVENDIDAS COM USO DE BOMBA -	FUES - FUNDAMENTOS E	m³	1,0000000	0,0000000	653,77	653,77
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,6200000	0,0000000	20,11	12,61
Composição	90588 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHIP DIURNO.	CHOR - CUSTOS	CHP	0,1200000	0,0000000	1,40	0,16
Composição	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	9,1250000	0,0000000	25,83	3,20
Composição	88300 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,7530000	0,0000000	25,83	19,55
Composição	90587 SINAPI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.	CHOR - CUSTOS	CHI	0,1310000	0,0000000	0,93	0,06
Insumo	0001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 ± 20 MM, COM BOMBAMENTO	Material	m³	1,1030000	0,0000000	596,64	614,18
			MO sem LS	25,96	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	25,96
			Valor do BDI	162,65			Valor com BDI >>>	816,42
3.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92915 SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	FUES - FUNDAMENTOS E	m²	1,0000000	0,0000000	82,18	82,18
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1980000	0,0000000	21,00	3,90
Composição	92767 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_06/2020	FUES - FUNDAMENTOS E	m²	0,2450000	0,0000000	61,94	15,17
Composição	88282 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0180000	0,0000000	25,83	26,04
Insumo	0004281 SINAPI	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 8 M, INCLUINDO MODULOS, DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Equipamento	UNOMES	0,0000000	0,0000000	647,30	32,37
Insumo	0002862 SINAPI	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	Material	L	0,0100000	0,0000000	7,74	0,07
Insumo	0004270 SINAPI		Material	M	0,0380000	0,0000000	121,53	4,61
			MO sem LS	20,74	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	20,74
			Valor do BDI	20,44			Valor com BDI >>>	102,80
3.3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92768 SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM -	FUES - FUNDAMENTOS E	KG	0,0000000	0,0000000	14,08	14,08
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0630000	0,0000000	25,83	3,15
Composição	92800 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 9,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E	KG	1,0000000	0,0000000	10,82	10,82
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0130000	0,0000000	21,09	0,28
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM.	Material	UN	2,1180000	0,0000000	0,22	0,46
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
			MO sem LS	2,81	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	2,81
			Valor do BDI	3,50			Valor com BDI >>>	17,58
3.3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92769 SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM -	FUES - FUNDAMENTOS E	KG	1,0000000	0,0000000	13,47	13,47
Composição	92801 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 9,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E	KG	1,0000000	0,0000000	11,07	11,07
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0597000	0,0000000	25,83	1,54
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0080000	0,0000000	21,09	0,20
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM.	Material	UN	1,3330000	0,0000000	0,22	0,29
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
			MO sem LS	1,79	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	1,79
			Valor do BDI	3,35			Valor com BDI >>>	16,82
3.3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92770 SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 9,0 MM -	FUES - FUNDAMENTOS E	KG	1,0000000	0,0000000	12,77	12,77
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0403000	0,0000000	25,83	1,04
Composição	88238 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0060000	0,0000000	21,09	0,13
Composição	92802 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 9,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E	KG	1,0000000	0,0000000	11,07	11,07
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM.	Material	UN	0,7280000	0,0000000	0,22	0,16
			MO sem LS	1,11	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	1,11
			Valor do BDI	3,17			Valor com BDI >>>	15,94
3.3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	92771 SINAPI	ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	FUES - FUNDAMENTOS E	KG	1,0000000	0,0000000	11,43	11,43
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0402000	0,0000000	21,09	0,08
Composição	88245 SINAPI	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0290000	0,0000000	25,83	0,66
Composição	92803 SINAPI	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	FUES - FUNDAMENTOS E	KG	1,0000000	0,0000000	10,25	10,25
Insumo	00043132 SINAPI	ARAME RECOZIDO 18 BWG, D = 1,85 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0250000	0,0000000	14,94	0,37
Insumo	00039017 SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM.	Material	UN	0,3870000	0,0000000	0,22	0,07
			MO sem LS	0,67	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	0,67
			Valor do BDI	2,84			Valor com BDI >>>	14,27
3.3.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPUZ101 Pedreiro	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tripécula/taça em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto	13.01	m²	1,0000000	0,0000000	90,56	90,56
Insumo	C.06.000.022011 CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tripécula/taça em EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200kg/m³	Material	m²	1,0000000	0,0000000	66,70	66,70
Insumo	B.01.000.010146 CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,8000000	0,0000000	18,57	14,85
Insumo	B.01.000.010136 CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	22,61	9,04
			MO sem LS	23,89	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	23,89
			Valor do BDI	22,53			Valor com BDI >>>	113,12
3.3.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPUZ102 Pedreiro	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tripécula/taça em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto	13.01	m²	1,0000000	0,0000000	108,16	108,16
Insumo	B.01.000.010146 CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,8000000	0,0000000	18,57	14,85
Insumo	B.01.000.010136 CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	22,61	9,04
Insumo	C.06.000.022012 CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tripécula/taça em EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300kg/m³	Material	m²	1,0000000	0,0000000	84,27	84,27
			MO sem LS	23,89	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	23,89
			Valor do BDI	28,91			Valor com BDI >>>	135,07
3.3.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	CPUZ103 Pedreiro	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tripécula/taça em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto	13.01	m²	1,0000000	0,0000000	146,77	146,77
Insumo	C.06.000.022013 CPOS/CDHU	Laje pré-fabricada unidirecional em viga tripécula/taça em EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300kg/m³	Material	m²	1,0000000	0,0000000	119,89	119,89
Insumo	B.01.000.010136 CPOS/CDHU	Pedreiro	Mão de Obra	H	0,4000000	0,0000000	22,61	10,17
Insumo	B.01.000.010146 CPOS/CDHU	Servente	Mão de Obra	H	0,8000000	0,0000000	18,57	16,71
			MO sem LS	26,88	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	26,88
			Valor do BDI	36,91			Valor com BDI >>>	163,26
3.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	91013 SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESURA DE 20 CM, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA, AF_09/2021	FUES - FUNDAMENTOS E	m²	1,0000000	0,0000000	253,79	253,79
Composição	91086 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM	FUES - FUNDAMENTOS E	m²	0,1200000	0,0000000	124,47	14,93
Composição	96604 SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PESCA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10	FUES - FUNDAMENTOS E	m²	0,1000000	0,0000000	190,95	19,29
Composição	91083 SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM	FUES - FUNDAMENTOS E	m²	1,0000000	0,0000000	3,13	3,13
Composição	91081 SINAPI	ARMACAO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-195, AF_09/2021	FUES - FUNDAMENTOS E	KG	5,0400000	0,0000000	13,88	69,84
Composição	91082 SINAPI	ESCALAÇÃO MANUAL, DE VIGA DE BORDA PARA RADIER, AF_09/2021	FUES - FUNDAMENTOS E	m²	0,0350000	0,0000000	58,38	2,04
Composição	91081 SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA	FUES - FUNDAMENTOS E	m²	1,2400000	0,0000000	1,93	2,36
Composição	91086 SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	FUES - FUNDAMENTOS E	m²	0,2350000	0,0000000	806,27	143,17
			MO sem LS	30,56	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	30,56
			Valor do BDI	63,14			Valor com BDI >>>	316,93
4.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	103322 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 6X19X39 CM (ESPESURA 9 CM) E	PAIE -	m²	1,0000000	0,0000000	54,04	54,04
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMIDA) PARA EMBOCAGEM/MASSA	SEDI - SERVIÇOS	m²	0,0104000	0,0000000	519,86	6,44
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2800000	0,0000000	20,11	5,63
Composição	88300 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8800000	0,0000000	25,87	19,32
Insumo	00034567 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,30 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X	Material	M	0,4000000	0,0000000	2,33	0,97
Insumo	00037365 SINAPI	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0650000	0,0000000	44,07	0,22
Insumo	00037592 SINAPI	BLOCO CERÂMICO / TUGLO UZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FURADO NA VERTICAL DE 9 X 15 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,8000000	0,0000000	1,85	25,18
			MO sem LS	15,06	LS >>>	0,00	MO com LS >>>	15,06
			Valor do BDI	13,44			Valor com BDI >>>	87,48
4.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Percent.	Valor Unit	Total
Composição	103324 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL, DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E	PAIE -	m²	1,0000000	0,0000000	72,08	72,08
Composição	87292 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMIDA) PARA EMBOCAGEM/MASSA	SEDI - SERVIÇOS	m²	0,0118000	0,0000000	519,86	7,31
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,4000000	0,0000000	20,11	8,64

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porto 1 - Área Construída: 389,78m²
Banco: SINAPE (11/2024) - CPOSI/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (028)
BDI Geral: 24,88% Encargo Social Mensalista: 47,87% Data: 15/01/2025
BDI Equipamentos: 16,86% Encargo Social Horista: 65,06% Revisão: 00

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant	Total
Composição	88309 SINAPE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,8600000	25,97
Insumo	00037993 SINAPE	BLOCO CERÂMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13,8000000	2,34
Insumo	00037996 SINAPE	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	Material	CENTO	0,0100000	44,07
Insumo	00034547 SINAPE	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/INCRUSTADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 30 X 30	Material	M	0,0200000	3,89
			MO sem LS	21,70	LS **	0,00
			Valor do BDI	17,83	Valor com BDI **	60,01

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	10183 ORSE	Cobogó de concreto (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia	Elementos Vazados	m²	1,0000000	205,73	205,73
Composição	10590 ORSE	Encargos Complementares - Pacarg	Encargos Complementares	h	1,8800000	3,66	6,88
Insumo	10549 ORSE	Cimento Portland composto cp = 32	Material	kg	1,4700000	0,78	1,11
Insumo	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Material	h	1,8800000	3,79	7,12
Insumo	11639 ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,8800000	18,13	35,96
Insumo	11639 ORSE	Cobogó de concreto (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm	Material	un	11,1200000	11,54	128,32
Insumo	11639 ORSE	Areia grossa - posto (jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0040000	101,30	0,40
Insumo	11639 ORSE	Servente de obra (horista)	Mão de Obra	h	1,8800000	13,93	25,65

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insumo	138 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,3827680	14,00	5,35
Insumo	10789 ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,0003760	15,40	0,00
Insumo	11265 ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,0007520	18,75	0,01
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0169200	12,54	0,21
Insumo	1651 ORSE	Oculos branco proteção/protetor auricular	Material	pr	0,0030360	6,70	0,02
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira cheta 10"	Material	un	0,0005640	16,58	0,01
Insumo	4728 ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	1,8800000	18,13	35,96
Insumo	4728 ORSE	Martelo 1kg com cabo	Material	un	0,0001880	37,80	0,00
Insumo	11241 ORSE	Serra elétrica	Material	un	0,0001880	327,80	0,06
Insumo	10590 ORSE	Capa para chuva em PVC com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0007520	17,48	0,01
Insumo	10590 ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0007520	4,90	0,08
Insumo	10590 ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0001880	25,96	0,00
Insumo	10590 ORSE	Bola de segurança com bequira de aço e colarinho acolchoado	Material	un	0,0003680	64,58	0,19
Insumo	10590 ORSE	Areia grossa - posto (jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	0,0040000	101,30	0,40
Insumo	4722 ORSE	Coleira de pedreiro	Material	un	0,0007520	18,80	0,01
Insumo	11639 ORSE	Cobogó de concreto (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm	Material	un	11,1200000	11,54	128,32
Insumo	10789 ORSE	Caixa de segurança alta frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0022560	13,45	0,03
Insumo	10590 ORSE	Protetor solar fix 30 cm 120ml	Material	un	0,0003760	36,90	0,01
Insumo	10362 ORSE	Régua de alumínio 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,0007520	16,00	0,12
Insumo	10482 ORSE	Cesta básica	Material	un	0,0003760	48,20	0,01
Insumo	10482 ORSE	Servente de obra (horista)	Material	un	0,0169200	190,00	3,21
Insumo	10517 ORSE	Exames adicionais/dimensionais (checkup)	Mão de Obra	h	1,8800000	13,93	25,65
Insumo	11243 ORSE	Martelo sem unha	Serviços	qj	0,0015040	300,00	0,45
Insumo	2378 ORSE	Vala transporte	Material	un	0,0001880	28,00	0,00
Insumo	10789 ORSE	Refração - café de morma (café com leite e dois pedaços de marteiga)	Material	un	0,2998800	4,50	1,34
Insumo	941 ORSE	Fartimento com manga curta	Serviços	un	0,3827680	5,00	1,91
Insumo	11254 ORSE	Martelo de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,0005640	190,77	1,07
Insumo	11248 ORSE	Escala métrica de bambu	Material	un	0,0003760	13,52	0,00
Insumo	11248 ORSE	Linha preta de corte, sem corte (ponto 7" cm)	Material	un	0,0012160	12,52	0,01
Insumo	11248 ORSE	Carrinho de mão de aço capacidade 50 e 60 l, pneu com câmara	Material	m²	0,0005640	12,10	0,10
Insumo	4174 ORSE	Desempenadeira de aço fixa, cabo madeira, ref 143, Atlas ou similar	Material	un	0,0003760	163,00	0,06
Insumo	11248 ORSE	Cimento Portland composto cp = 32	Material	un	0,0005640	12,00	0,01
Insumo	11248 ORSE	Desempenadeira de madeira 12x22	Material	kg	1,4700000	0,76	1,11
			Material	un	0,0013160	11,60	0,01
			MO sem LS	61,61	LS **	0,00	61,61
			Valor do BDI	51,18	Valor com BDI **	256,81	256,81

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	93191 SINAPE	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM AF_03/2024	FUES - FUNDACÕES E	M	1,0000000		71,58	71,58
Composição	87294 SINAPE	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMDA) PARA EMBOÇO MASSA	SEDI - SERVIÇOS	m²	0,0019000	0,0000000	590,59	1,13
Composição	92802 SINAPE	CORTE E COBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_06/2022	FUES - FUNDACÕES E	KG	0,7900000	0,0000000	11,07	8,74
Composição	88309 SINAPE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2480000	0,0000000	25,97	6,44
Composição	89962 SINAPE	CRATEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	FUES - FUNDACÕES E	m²	0,0260000	0,0000000	990,48	27,73
Composição	88316 SINAPE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1240000	0,0000000	20,11	2,48
Insumo	00000660 SINAPE	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	5,3400000	0,0000000	3,85	19,48
Insumo	00004481 SINAPE	PONTALETA 17,5 X 17,5 CM EM FIBRA, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2030000	0,0000000	11,48	2,32
Insumo	00008163 SINAPE	TABUA NAO APARELHADA 12,5 X 20" CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO -	Material	M	0,1692000	0,0000000	19,07	3,22
			MO sem LS	13,79	LS **	0,00	13,79	13,79
			Valor do BDI	17,80	Valor com BDI **	89,35	89,35	89,35

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	93191 SINAPE	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESURA DE 20" CM AF_03/2024	FUES - FUNDACÕES E	M	1,0000000		80,85	80,85
Composição	89962 SINAPE	CRATEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL AF_09/2021	FUES - FUNDACÕES E	m²	0,0260000	0,0000000	889,37	24,90
Composição	88316 SINAPE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	FUES - FUNDACÕES E	KG	0,7900000	0,0000000	11,07	8,74
Composição	87294 SINAPE	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMDA) PARA EMBOÇO MASSA	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0880000	0,0000000	20,11	1,36
Composição	88309 SINAPE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0919000	0,0000000	590,59	1,12
Insumo	00000660 SINAPE	CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	Material	UN	5,3400000	0,0000000	2,06	11,90
			MO sem LS	9,19	LS **	0,00	9,19	9,19
			Valor do BDI	12,60	Valor com BDI **	63,25	63,25	63,25

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	93200 SINAPE	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BUNGA AF_03/2024	FUES - FUNDACÕES E	M	1,0000000		11,61	11,61
Composição	88309 SINAPE	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,2910000	0,0000000	25,97	7,55
Composição	87294 SINAPE	ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UMDA) PARA EMBOÇO MASSA	SEDI - SERVIÇOS	m²	0,0040000	0,0000000	590,59	2,38
Composição	88316 SINAPE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0880000	0,0000000	20,11	1,10
			MO sem LS	8,19	LS **	0,00	8,19	8,19
			Valor do BDI	2,73	Valor com BDI **	13,74	13,74	13,74

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	96599 SINAPE	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA	PARE	m²	1,0000000		114,62	114,62
Composição	88316 SINAPE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1900000	0,0000000	20,11	3,92
Composição	88278 SINAPE	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5890000	0,0000000	22,48	13,37
Insumo	00039434 SINAPE	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE	Material	KG	1,0878000	0,0000000	3,81	4,18
Insumo	00039432 SINAPE	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,0000000	0,34	0,85
Insumo	00039432 SINAPE	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 8,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7925000	0,0000000	3,05	2,41
Insumo	00039432 SINAPE	PERFIL GUIA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 8,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	0,0000000	9,40	8,58
Insumo	00039432 SINAPE	PERFIL GUIA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,3 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,9139000	0,0000000	10,66	31,06
Insumo	00039432 SINAPE	PLACA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (BT), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	0,0000000	22,03	46,38
Insumo	00039432 SINAPE	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONCA, DIÂMETRO ARRUELA = 22" MM E COMP HASTE = 27" MM (AÇO DIRETA)	Material	UN	0,5441000	0,0000000	0,38	0,15
Insumo	00037580 SINAPE	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO ZINCADO, CARGA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 13 MM	Material	CENTO	0,0296000	0,0000000	51,28	1,51
Insumo	00039435 SINAPE	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CARGA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1880000	0,0000000	0,12	2,42
			MO sem LS	11,75	LS **	0,00	11,75	11,75
			Valor do BDI	38,58	Valor com BDI **	143,38	143,38	143,38

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	00039432 SINAPE	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA	PARE	m²	1,0000000		129,63	129,63
Composição	88316 SINAPE	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1900000	0,0000000	20,11	3,92
Composição	88278 SINAPE	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,5890000	0,0000000	22,48	13,37
Insumo	00039432 SINAPE	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	KG	1,0878000	0,0000000	3,81	4,18
Insumo	00039432 SINAPE	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 8,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7925000	0,0000000	3,05	2,41
Insumo	00039432 SINAPE	PERFIL GUIA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 8,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	0,0000000	9,40	8,58
Insumo	00039432 SINAPE	PERFIL GUIA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,3 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,9139000	0,0000000	10,66	31,06
Insumo	00039432 SINAPE	PLACA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (BT), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	0,0000000	22,03	46,38
Insumo	00037580 SINAPE	PINO DE AÇO COM ARRUELA CONCA, DIÂMETRO ARRUELA = 22" MM E COMP HASTE = 27" MM (AÇO DIRETA)	Material	UN	0,5441000	0,0000000	0,38	0,15
Insumo	00039435 SINAPE	PARAFUSO DRYWALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CARGA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	CENTO	0,0296000	0,0000000	51,28	1,51
Insumo	00039434 SINAPE	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE	Material	UN	20,1880000	0,0000000	0,12	2,42
Insumo	00039435 SINAPE	PLACA CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UNGUE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	KG	1,0878000	0,0000000	3,81	4,18
			MO sem LS	11,75	LS **	0,00	11,75	11,75
			Valor do BDI	38,58	Valor com BDI **	143,38	143,38	143,38

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porto 1 - Área Construída: 389,76m²

BDI Geral:
24,68%

Encargo Social: 47,87%

Data:
16/01/2025

Bancos:
SINAPI (11/2024) - CPO/CDHU (01/2025) - SBC (01/2025) - ORSE (10/2024) - IOPES (08/2024) - EMOP (11/2024) - SEINFRA (02/2025)

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social: 85,06%

Revisão:
00

Item	Código Banco	Descrição	Und	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
					Valor do BDI	32,25	Valor com BDI ==	161,88
4.2.3	Código Banco	Descrição						
Composição	CP10285 Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	1879 ORSE	Isolamento acústico 2ª panela em 18 de vidro e 50mm (valor médio máximo de 36 - 3000mm ou similar)	PARE -	m²	1,0000000	0,0000000	161,81	161,81
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Isolamento Acústico	m²	1,0000000	0,0000000	65,39	66,69
Composição	88278 SINAPI	MONITOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1800000	0,0000000	20,11	3,92
Insumo	00037586 SINAPI	PIPO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23" MM E COMP HASTE = 27" MM (AÇO INDIETA)	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1800000	0,0000000	51,26	13,37
Insumo	00039433 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	CENTO	0,0296000	0,0000000	51,26	1,51
Insumo	00039434 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	KG	2,1060000	0,0000000	22,03	46,39
Insumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 29 MM	Material	M	0,7920000	0,0000000	3,05	2,41
Insumo	00039436 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	KG	1,0970000	0,0000000	3,81	4,18
Insumo	00039437 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 30 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	UN	20,1880000	0,0000000	0,12	2,42
Insumo	00039438 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUCTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	UN	0,5411000	0,0000000	0,28	0,15
Insumo	00039439 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUCTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,5027000	0,0000000	0,34	0,85
Insumo	00039440 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUCTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	0,0000000	9,40	8,56
			Material	M	2,9139000	0,0000000	10,86	31,06
			MO sem LS	11,75	LS ==	0,00	MO com LS ==	11,75
			Valor do BDI	45,15			Valor com BDI ==	226,66
4.2.4	Código Banco	Descrição						
Composição	CP10285 Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	1879 ORSE	Isolamento acústico 2ª panela em 18 de vidro e 50mm (valor médio máximo de 36 - 3000mm ou similar)	PARE -	m²	1,0000000	0,0000000	196,32	196,32
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Isolamento Acústico	m²	1,0000000	0,0000000	65,39	86,69
Composição	88278 SINAPI	MONITOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1800000	0,0000000	20,11	3,92
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5411000	0,0000000	0,28	0,15
Insumo	00039444 SINAPI	PIPO DE AÇO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = 23" MM E COMP HASTE = 27" MM (AÇO INDIETA)	Material	KG	1,0970000	0,0000000	3,81	4,18
Insumo	00039445 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	CENTO	0,0206000	0,0000000	51,26	1,51
Insumo	00039446 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 30 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,0000000	0,34	0,85
Insumo	00039447 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUCTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,7920000	0,0000000	3,05	3,41
Insumo	00039448 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUCTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	0,0000000	9,40	8,56
Insumo	00039449 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 29 MM	Material	m²	2,1000000	0,0000000	22,03	81,20
Insumo	00039450 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABEÇA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	20,1880000	0,0000000	0,12	2,42
			Material	M	2,9139000	0,0000000	10,86	31,08
			MO sem LS	11,75	LS ==	0,00	MO com LS ==	11,75
			Valor do BDI	48,84			Valor com BDI ==	245,16
4.3.1	Código Banco	Descrição						
Composição	102257 SINAPI	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III E	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	18193 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO	PARE -	m²	1,0000000	0,0000000	330,16	330,16
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS	CH	1,2220000	0,0000000	29,81	35,25
Composição	18192 SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO	CHOR - CUSTOS	CH	0,8330000	0,0000000	20,11	12,72
Composição	88278 SINAPI	MONITOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0420000	0,0000000	30,31	1,27
Insumo	00001311 SINAPI	MARMORE TAGAINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	1,2800000	0,0000000	25,44	32,18
Insumo	00010604 SINAPI	ADESIVO ESTRUCTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)	Material	KG	0,5300000	0,0000000	51,08	27,07
Insumo	00037596 SINAPI	DIVISÓRIA, PLACA PRÉ-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = 3 CM	Material	m²	1,0500000	0,0000000	207,66	217,93
			Material	KG	0,9700000	0,0000000	2,88	3,78
			MO sem LS	57,67	LS ==	0,00	MO com LS ==	57,67
			Valor do BDI	82,14			Valor com BDI ==	412,30
5.1.1	Código Banco	Descrição						
Composição	100778 SINAPI	ESTRUTURA TRILIGADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS,	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	93281 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW -	FUES - FUNDACÕES E	KG	1,0000000	0,0000000	19,17	19,17
Composição	100778 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FLUIDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA	CHOR - CUSTOS	CHP	0,3014429	0,0000000	10,59	0,52
Composição	93281 SINAPI	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 80 T, POTÊNCIA 260 KW -	PINT - PINTURAS	CHP	0,2218056	0,0000000	10,59	2,34
Composição	88278 SINAPI	MONITOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS	CH	0,0011982	0,0000000	186,48	0,22
Composição	88240 SINAPI	AJUDANTE DE ESTRUCTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0008868	0,0000000	22,48	0,21
Composição	100778 SINAPI	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANULHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FABRICA, AF. 10/2000	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0019083	0,0000000	19,90	0,03
Insumo	00010866 SINAPI	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (15,87 KG/M)	PINT - PINTURAS	m²	0,2218056	0,0000000	26,75	5,93
Insumo	00001334 SINAPI	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8" (15,88 MM) 124,48 KG/M	Material	KG	0,8313480	0,0000000	9,12	7,58
Insumo	00004777 SINAPI	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	0,0743082	0,0000000	8,87	0,66
Insumo	00011877 SINAPI	CHUMBADOR DE AÇO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	Material	KG	0,1882148	0,0000000	8,02	1,48
			Material	UN	0,0018034	0,0000000	12,34	0,20
			MO sem LS	1,08	LS ==	0,00	MO com LS ==	1,08
			Valor do BDI	4,76			Valor com BDI ==	23,93
5.1.2	Código Banco	Descrição						
Composição	100383 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	93274 SINAPI	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO, AF. 05/2023	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	0,0000000	25,00	25,00
Composição	88282 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS	CH	0,0043000	0,0000000	75,31	0,32
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1800000	0,0000000	20,63	4,10
Composição	93272 SINAPI	GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHP DIURNO, AF. 05/2023	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0011982	0,0000000	21,00	1,23
Insumo	00005075 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0020000	0,0000000	11,24	0,33
Insumo	00004430 SINAPI	CABIDE NAO APARELHADO 8" X 18" CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	KG	0,1200000	0,0000000	13,87	1,66
Insumo	00004472 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 8" X 18" CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,5560000	0,0000000	13,30	7,60
Insumo	00004425 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA 8" X 12" CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,9960000	0,0000000	35,87	3,53
			Material	M	0,2220000	0,0000000	28,55	6,33
			MO sem LS	3,84	LS ==	0,00	MO com LS ==	3,84
			Valor do BDI	8,22			Valor com BDI ==	31,22
5.1.3	Código Banco	Descrição						
Composição	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO,	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	0,0000000	23,15	23,15
Composição	88282 SINAPI	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS	CH	0,0043000	0,0000000	24,74	0,15
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1180000	0,0000000	25,63	3,02
Composição	88239 SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0043000	0,0000000	26,05	0,11
Insumo	00004425 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 12" CM, EM MACARANDUBA MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SEDI - SERVIÇOS	H	0,0600000	0,0000000	21,00	1,38
Insumo	00004568 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	M	0,6340000	0,0000000	28,55	18,10
			Material	KG	0,0300000	0,0000000	13,98	0,41
			MO sem LS	3,13	LS ==	0,00	MO com LS ==	3,13
			Valor do BDI	5,75			Valor com BDI ==	28,90
5.2.1	Código Banco	Descrição						
Composição	94297 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Composição	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	0,0000000	54,56	54,56
Composição	88239 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	CHOR - CUSTOS	CHP	0,0050000	0,0000000	26,05	0,13
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1150000	0,0000000	25,41	2,92
Composição	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTOR FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO	SEDI - SERVIÇOS	H	0,1600000	0,0000000	24,74	3,01
Insumo	00001807 SINAPI	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCEMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -	CHOR - CUSTOS	CH	0,0090000	0,0000000	24,74	0,17
Insumo	00001784 SINAPI	TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	Material	CJ	1,2700000	0,0000000	0,19	0,24
Insumo	00004300 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABEÇA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	Material	m²	1,2700000	0,0000000	34,84	44,42
			Material	UN	1,2700000	0,0000000	2,97	3,77
			MO sem LS	4,05	LS ==	0,00	MO com LS ==	4,05
			Valor do BDI	13,58			Valor com BDI ==	68,25
5.2.2	Código Banco	Descrição						
Composição	100113 SBC	COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm	Tipo	Und	Quant	Percent	Valor Unit	Total
Insumo	070113 SBC	CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x3,05x10mm	COBERTURAS	m²	1,0000000	0,0000000	95,82	95,82
			Material	m²	1,0500000	0,0000000	91,29	96,82
			MO sem LS	0,00	LS ==	0,		